使用済み商品の回収ルート

1 営業活動

1-1　電気子メーターを設置されているお客さまへ営業訪問

お客さま設備

2 現場調査

2-1　お客さま設備（電気子メーター）の調査



3 見積書作成

3-1　電気子メーターの見積書を作成

受注後

4 在庫倉庫

4-1　当社在庫品を機種毎に選別し工場でのオーバーホールと公的機関（日本電気計器検定所）への検定依頼をするための準備をする

5 工場

5-1　再生工程でオーバーホールをする

公的機関

6 検定

6-1　公的機関（日本電気計器検定所）で検定を受ける

7 計器取替え準備

7-1　取替え工事前準備をする(検定合格品)
- o リユース品（再使用計器）についてはエコシールを計器に張る
- o 搬送用計器BOXへ詰める
- o 搬送用計器BOXは繰返し使用する

8 計器搬送

8-1　お客さまへ計器を搬送する

9 計器取替え工事

9-1　お客さまの電気子メーターとリユース品(再使用計器)との取替え工事を行い、回収する
- o 取外した計器は搬送用計器BOXへ詰め回収する

10 計器搬送

10-1 工事完了後取外した計器は、九電ﾃｸﾉｼｽﾃﾑｽﾞへ搬送する

11 リユース品（再使用計器）の判別

Ｙｅｓ　　No

Ｙｅｓ・No

11-1 回収した計器の使用可能・不可能を判別する
- o 計器の状態（汚れ、クラック他）と製造年で判別する

廃却処理BOX

No

11-2 回収した計器が使用不可能の場合は、廃却処理BOXへ廃棄する
- o 廃品は産廃処理業者へ依頼する

12 在庫倉庫

Ｙｅｓ

12-1 取外した計器が使用可能の場合は、当社在庫倉庫へ保管する
- o 他のお客さまで再使用するまで保管する

産廃処理業者へ依頼